


**BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU**  
**DỰ ÁN : KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ NAM**  
**Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa**

STT	Nội dung công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
<b>A</b>	<b>THOÁT NƯỚC MƯA</b>			
<b>I</b>	<b>Hố ga</b>			
1	Hố ga G5	cái	9,00	Theo HSTK
2	Hố ga G5L1	cái	4,00	Theo HSTK
3	Hố thu	cái	82,00	Theo HSTK
4	Hố thu chuyển tiếp	cái	1,00	Theo HSTK
5	Hố ga dưới đường	cái	86,00	Theo HSTK
6	Cửa xả	cái	5,00	Theo HSTK
<b>II</b>	<b>Cống bê tông</b>			
7	Đào đất	m3	5.739,89	
8	Đắp đất tận dụng đất đào	m3	4.542,41	
9	Vận chuyển đất nội khu	m3	1.197,48	
<b>III</b>	<b>Cống bê tông D500</b>			
10	Bê tông lót đá 1x2 M150 cho gời cống	m3	59,98	Theo HSTK
11	Cung cấp và lắp đặt cống quay ly tâm kết hợp rung D500 via hè	m	157,00	Theo HSTK
12	Cung cấp và lắp đặt cống quay ly tâm kết hợp rung D500 băng đường H30	m	1.979,00	Theo HSTK
13	Gời cống KT 650x400mm	cái	1.002,00	Theo HSTK
14	Joint cao su	cái	1.002,00	
<b>IV</b>	<b>Cống bê tông D600</b>			
15	Bê tông lót đá 1x2 M150 cho gời cống	m3	28,00	Theo HSTK
16	Cung cấp và lắp đặt cống quay ly tâm kết hợp rung D600 via hè	m	17,00	Theo HSTK
17	Cung cấp và lắp đặt cống quay ly tâm kết hợp rung D600 băng đường H30	m	187,00	Theo HSTK
18	Gời cống KT 700x400mm	cái	103,00	Theo HSTK
19	Joint cao su	cái	103,00	



STT	Nội dung công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
20	Đầu nối hiện hữu	vị trí	1,00	Theo HSTK
<b>V</b>	<b>Cống HDPE D400</b>			
21	Cung cấp và lắp đặt cống HDPE D400 via hè	m	256,00	Tiền Phong , Đồng Nai , Trương dương
22	Ống uPVC DN150, đầu nối ra hố ga ngoài nhà	m	923,00	Tiền Phong , Đồng Nai , Trương dương
23	Vật tư phụ & phụ kiện đường ống	Lô	1,00	
23	Đào & đắp đất đường ống	m	923,00	Theo HSTK
24	Xin phép đầu nối nước mưa	Lô	1,00	
<b>B</b>	<b>TRẠM BƠM NƯỚC MƯA</b>			
25	Đào đất	m3	622,94	
26	Đắp đất tận dụng đất đào	m3	598,57	
27	Vận chuyển đất nội khu	m3	24,37	
28	Cừ tràm D80-100 L4m	cây	1.242,50	Theo HSTK
31	Lớp cát lót dày 200mm, K>=0.95	m2	79,13	Theo HSTK
48	Bê tông lót đá 1x2 M150	m3	7,48	Theo HSTK
49	Bê tông đá 1x2 M250	m3	53,48	Theo HSTK
33	Ván khuôn	m2	269,22	Theo HSTK
34	Cốt thép	kg	6.472,76	Theo HSTK
33	Trát vữa dày 15mm	m2	184,40	Theo HSTK
33	Chống thấm vách trạm bơm sika Top 107 seal VN 3 lớp	m2	184,40	Theo HSTK
29	Nắp thép tấm dày 4mm nhưng nóng mạ kẽm KT 1100x3400mm	cái	8,00	Theo HSTK
50	Cung cấp và lắp đặt thép V góc mạ kẽm 50x50x5mm	m	31,74	Theo HSTK
51	Thang thãm thép không rỉ D18 rộng 300mm	cái	1,00	Theo HSTK
52	Hàng rào lưới thép mạ kẽm DEC D5 (@75x150)	m2	59,22	Theo HSTK
53	Cửa lưới thép mạ kẽm DEC D5 (@75x150) KT 1200x1800mm	cái	1,00	Theo HSTK
54	Trụ thép mạ kẽm D90x2mm dài 24mm bao gồm móng trụ BTCT	cái	2,00	Theo HSTK
55	Trụ thép mạ kẽm D60x2mm dài 24mm bao gồm móng trụ BTCT	cái	5,00	Theo HSTK
56	Ống Sắt tráng kẽm DN200	m	10,00	Seah , Hòa Phát , Hoa sen, trương dương





STT	Nội dung công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
57	Bơm chìm Q=500m <sup>3</sup> /h, H=20m, Hồ bơm , bao gồm coupling (1 chạy +1 dự phòng)	Cái	2,00	Masdaf, wilo
58	Tủ điều khiển bơm 1 chạy +1 dự phòng	Cái	1,00	VN
59	Van 1 chiều DN200	Cái	2,00	Rinco , KVS,Arita
60	Van cổng D2N00	Cái	3,00	Rinco , KVS,Arita
61	Khớp nối mềm DN200	Cái	3,00	Rinco , KVS,Arita
62	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ DN200_ Nước mưa	Cái	1,00	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KHÔI  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KHÔI



PHẠM THÈ TRUNG